



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH WIĘŻBY DACHOWEJ						ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH WIĘŻBY DACHOWEJ						ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW								
SYMBOL	ELEMENT	WYMIARY	ILOŚĆ [szt.]	DŁUGOŚĆ		OBJĘTOŚĆ	SYMBOL	ELEMENT	WYMIARY	ILOŚĆ [szt.]	DŁUGOŚĆ		OBJĘTOŚĆ	NR	MATERIAŁ	PRZEZNACZENIE	ILOŚĆ			
				[mb]	[mb] razem						[mb]	[mb] razem					[SZT.]	[m2]	[m3]	
K1	KROKIEW	8/16/810	18	145,8			PP1	PŁATEW POŚREDNIA	16/16/1360	2	27,20									
K2	KROKIEW	8/16/650	2	13,00			PK1	PŁATEW KALENICOWA	16/16/220	1	2,20									
K3	KROKIEW	8/16/560	2	11,20			PK2	PŁATEW KALENICOWA	16/16/520	1	5,20									
K4	KROKIEW	8/16/460	2	9,20			PK3	PŁATEW KALENICOWA	16/16/330	1	3,30									
K5	KROKIEW	8/16/360	2	7,20			PK4	PŁATEW KALENICOWA	16/16/950	1	9,50									
K6	KROKIEW	8/16/500	2	10,00			PK5	PŁATEW KALENICOWA	16/16/600	1	6,00									
K7	KROKIEW	8/16/400	2	8,00			M1	MURŁATA	16/16/470	2	9,40									
K8	KROKIEW	8/16/300	2	6,00			M2	MURŁATA	16/16/440	2	8,80									
K9	KROKIEW	8/16/640	8	51,20			M3	MURŁATA	16/16/120	1	1,20	110,60	2,832							
K10	KROKIEW	8/16/520	2	10,40	363,60	4,608	M4	MURŁATA	16/16/510	1	5,10									
K11	KROKIEW	8/16/370	2	7,40			M5	MURŁATA	16/16/250	1	2,50									
K12	KROKIEW	8/16/230	2	4,60			M6	MURŁATA	16/16/650	2	13,00									
K13	KROKIEW	8/16/290	4	11,60			M7	MURŁATA	16/16/230	2	4,60									
K14	KROKIEW	8/16/200	4	8,00			S1	SŁUP	16/16/260	4	10,40									
K15	KROKIEW	8/16/490	4	19,60			S2	SŁUP	16/16/70	1	0,70									
K16	KROKIEW	8/16/400	2	8,00			S3	SŁUP	16/16/120	1	1,20									
K17	KROKIEW	8/16/300	2	6,00			S4	SŁUP	16/16/30	1	0,30									
K18	KROKIEW	8/16/200	2	4,00			KL1	KLESZCZE	6/16/570	14	79,80									
W1	WYMIAN	8/16/340	2	6,80			KL2	KLESZCZE	6/16/280	12	33,60	201,00	1,930	1.	BETON	ŁAWY FUNDAMENTOWE			26,00	
W2	WYMIAN	8/16/200	2	4,00			KL3	KLESZCZE	6/16/750	8	60,00			2.	BETON	ŚCIANY FUNDAMENTOWE			37,00	
W3	WYMIAN	8/16/330	4	13,20			KL4	KLESZCZE	6/16/230	12	27,60			3.	BETON	WYLEWKI STROPÓW, NADPROŻA PŁYTA ŻELBETOWA Z WIENCAMI SCHODY ZEWN. I WEWNĘTRZNE			72,00	
							KK1	KROKIEW KOSZOWA	12/16/800	2	16,00	27,00	0,518	4.	CEGŁA KRATÓWKI	APARTER	45 200			
							KK2	KROKIEW KOSZOWA	12/16/550	2	11,00			5.	CEGŁA KRATÓWKI	PODDASZE				
							MI1	MIECZ	10/10/150	5	7,50	9,30	0,093	6.	CEGŁA PEŁNA	KOMINY	4 100			
							MI2	MIECZ	10/10/90	2	1,80			7.	CEGŁA KLINKIOWA	KOMINY PONAD DACHEM	500			
							<b>RAZEM :</b>					<b>9,981 m3</b>								
														8.	STYROPIAN GR. 10	OCIEPLENIE FUNDAMENTÓW			20,00	
																OCIEPLENIE W POSADZKACH				
														9.	STYROPIAN GR. 8 cm	OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			16,00	
														10.	STYROPIAN GR. 4	OCIEPLENIE STROPU D, E, H			4,50	
														11.	STYROPIAN GR. 5	OCIEPLENIE DACHU I STROPU B1 NAD PODDASZEM			10,00	
														12.	WEŁNA MINERALNA GR. 12 cm	OCIEPLENIE DACHU I STROPU B1 NAD PODDASZEM			24,00	
														13.	DESKI GR. 2,5 cm	DESKOWANIE DACHU			7,00	
														14.	DACHÓWKA "KARPIÓWKA"	POKRYCIE DACHU 10 200 38 SZT./ m2 pow. DACHU 267 m2				
														15.	KSZTAŁTKI CERAM. 19/19 cm	PRZEWODY WENTYLACYJNE	130			
														16.	RURA STALOWA KWASOODPORNĄ SPALINOWY	PRZEWODY DYMOWY	19,0 mb			

DESIGNED USING ArchiCAD, MiniCAD, Adobe Photoshop  
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

**LK & PROJEKT**  
UL. WIŚNIOWA 16/71  
SPÓŁKA Z O.O. 31-426 KRAKÓW AL. 28 LISTOPADA 45A/16  
TEL./FAX (012) 412 42 71

NR RYSUNKU:  
**14**

19 KWIECIEŃ 2001	<b>LK &amp; 210</b>	INWESTOR:	BRANŻA:	STADIUM:	AUTOR:	PODPIS:	PIECZĄTKA:
		TEMAT: DOM JEDNORODZINNY	ADRES INWESTYCJI:	ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANY	ARCH. LESZEK KALANDYK	<i>L. Kalandyk</i>
			NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE WIĘŻBY	SKALA:	WSPÓŁPRACA: ARCH. TOMASZ RESZKA		

